

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej ul. Franciszka Klimczaka  
ADRES INWESTYCJI : wraz ze skrzyżowaniem z ul. Przyczółkową- kanalizacja  
**INWESTOR** : **Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów**  
ADRES INWESTORA : Ul. Franciszka Klimczaka, 02-979 Warszawa  
**BRANŻA** : **KANALIZACJA**  
DATA OPRACOWANIA : 2017-01-23

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2017-01-23

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ul. Klimczaka</b>			
1	BCD	Wykopy jamiste wykonywane mechanicznie na odkład w gruntach kat. I-II, głębokość wykopu do 3 m	m <sup>3</sup>		
d.1	02.01.01.11-03				
		93	m <sup>3</sup>	93.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.000</b>
2	BCD	Montaż przykanalików z rur PVC o średnicy 200/4,9 mm sdr41	m		
d.1	03.02.01.23-02				
		23.20	m	23.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.200</b>
3	BCD	Montaż przykanalików z rur PVC o średnicy 160/4,0 mm	m		
d.1	03.02.01.23-01				
		23.20	m	23.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.200</b>
4	BCD	Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,2 m, głębokość do 2 m	szt.		
d.1	03.02.01.31-01				
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
5	BCD	Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 50 cm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
d.1	03.02.01.41-01				
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
6	BCD	Regulacja pionowa kratek ściekowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.		
d.1	03.06.01.11-01				
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
7	BCD	Montaż wpustów żeliwnego o klasie obciążenia D400	elem.		
d.1	26.01.01.51-01				
		3	elem.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8		Montaż separatora osadu i cieczy ropopochodnych	szt.		
d.1	kalk. własna				
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	BCD	Zasypanie wykopów jamistych wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-II, głębokość wykopu do 3 m	m <sup>3</sup>		
d.1	02.01.01.11-03				
	analogia				
		76.65	m <sup>3</sup>	76.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.650</b>